

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิจิตรลงกรณ์		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	9893 กองแบบแผน	เอกสารเลขที่	-
			พื้นที่อาคาร	- ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	4 แผ่น
			จำนวนชั้น	- ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า	จังหวัดอุบลราชธานี	ประจำเดือน
				กุมภาพันธ์ 2566
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน		ตุลาคม 2560
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน	กุมภาพันธ์ 2566		<input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน - -
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560) ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565				
Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับที่	รายการ		ราคารวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		1,073,150.00	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3048	1,400,246.12	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			1,400,246.12	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,400,200.00	
(ตัวหนังสือ)			หนึ่งล้านสี่แสนสองร้อยบาทถ้วน	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	- ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	- บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ :				


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 7647/2566 จังหวัดอุบลราชธานี 'ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566



นายสุเมธ นียกิจ
ประธานกรรมการ



นาย สุพิศิษย์ ฤทธิชัยสงค์
กรรมการ



นายเพชร ธีลาชัย
กรรมการ


หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

- หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

โครงการก่อสร้าง	โครงการซ่อมหลังคาอาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วย 4 ชั้น (ตึกชินกุง)		แบบเลขที่	-
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาล 50 พรรษามหาชิวราลงกรณ		เอกสารเลขที่	-
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการราคากลาง		พื้นที่อาคาร	- ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะกรรมการราคากลาง		จำนวนชั้น	- ชั้น


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
1.1	งานรื้อถอน							
1.1.2	รื้อแผ่นหลังคาซีแพคพร้อมแปหลังคา	ตร.ม.	1,189	0	0	45	53,505.0	53,505.0
1.1.3	รื้อแผ่นโซล่าเซลล์	เหมา	1	0	0	30,000	30,000	30,000
	รวมรายการ 1.1							83,505.0
1.2	งานโครงสร้าง							
1.2.1	เก็บงานเชื่อมแข็งโครงสร้างหลังคาพร้อมทาสีกันสนิมรอยเชื่อม	เหมา	1	0	0	20,000	20,000.0	20,000.0
1.2.2	ติดตั้งแปเหล็กชุบสังกะสีหนา 0.70 มม.	เส้น	725	345	250,125	40	29,000.0	279,125.0
1.2.3	หลังคาเหล็กรีดลอน 0.50 มม.	ตร.ม.	1,189	320	380,480	80	95,120.0	475,600.0
1.2.4	ครอบสันกว้าง 0.30 มม.	ม.	98	195	19,110	50	4,900.0	24,010.0
1.2.5	ติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ของเดิม	แผ่น	396	0	0	150	59,400.0	59,400.0
1.2.6	อุปกรณ์ยึดฐานโซล่าเซลล์และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ	เหมา	1	0	0	25,000	25,000.0	25,000.0
1.2.7	เดินสายไฟพร้อมทดสอบระบบโซล่าเซลล์	เหมา	1	0	0	15,000	15,000	15,000
1.2.8	sefty net ป้องกันวัสดุร่วงหล่น	ตร.ม.	593	45	26,685	25	14,825.0	41,510.0
1.2.9	ค่าเครื่องจักร	เหมา	1	0	0	50,000	50,000.0	50,000.0
	รวมรายการ 1.2							989,645.0

หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
 - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ใช้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
 - หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โครงการก่อสร้าง		โครงการซ่อมหลังคาอาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วย 4 ชั้น (ตึกชินกุง)	แบบเลขที่	-
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิจิตรารณ	เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	ราคางานก่อสร้าง	หมายเหตุ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม งานรื้อถอน	83,505.00		
	1.2 งานโครงสร้าง	989,645.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,073,150.00		
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-		
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	-		
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,073,150.00		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-		

โครงการก่อสร้าง	โครงการซ่อมหลังคาอาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วย 4 ชั้น (ตึกชินกุง)	แบบเลขที่	-
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิราลงกรณ	เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	ราคางานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	



รายการแบ่งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาการทำงานก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวิศิราลงกรณ
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๐ ของวงเงินค่า ก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑.๑ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันวัสดุร่วงข้างอาคาร

๑.๒ รื้อถอนแผ่นโซล่าเซลล์

๑.๓ รื้อถอนแผ่นหลังคา

๑.๔ รื้อแปสำเร็จรูป

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖๐ ของวงเงินค่า ก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒.๑ เชื่อมแข็งโคลงหลังคาเพื่อเสริมความแข็งแรง


๒.๒ ติดตั้งแปสำเร็จรูป

๒.๓ ติดตั้งแผ่นหลังคา

๒.๔ ติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์พร้อมทดสอบระบบการใช้งาน

๒.๕ เก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทำงานต่างๆให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)


ผู้อำนวยการ
ผู้รับจ้าง
วันที่